

演播与制作中心至水泵房增加消防控制线方案

- 说明：1. 从演播中心至水泵房消防控制线采用KVV22-24*1.5mm2控制电缆4根达到消防联动、手动控制模式要求。
- 2、同时增设消防手动控制模块（多线制模块）8个，消防联动控制模块8个，所有增设的模块安装在模块箱内。
- 3、图中虚线为本次施工范围。

